

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach $((1.30+0.70)*2*11+2*(1.20+0.80)*2)*0.80$	m ²		
			m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
2	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
3	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy	m ²		
		41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ²		
		41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
5		remont czapy kominowej 1 szt. i mocowanie blach na pozostałych kominach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach + dodatkowa tasma uszczelniająca	m		
		$1.30*2*11+0.7*2*11+1.20*2*2+0.80*2*2$	m	52.000	
				RAZEM	52.000
7	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- czapy kominowe	m ²		
		$1.50*0.90*11+1.40*1.00*2$	m ²	17.650	
				RAZEM	17.650
8	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu, likwidacja pęcherzy	m ²		
		$10.30*(54.10+19.50)$	m ²	758.080	
				RAZEM	758.080
9		Wykonanie nowych spadków przy koszach zlewowych- ok. 7,50m2/1szt	m ²		
		7.5*2	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		758.08	m ²	758.080	
				RAZEM	758.080
11	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika 3x2m-g	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Malowanie deflaktorów na kominach	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
13	wycena indywidualna	Uzupełnienie daszków na kominkach wentylacyjnych i wywiewkach	szt		
		7+1	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
14	wycena indywidualna	Przedłużenie drabiny wejściowej na dach o 0.50m od dołu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach loggi, obróbka blacharska przy ścianie	m ²		
		$5*10.80*1.0$	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000