

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie odparzonych tynków na kominach $(2*1.50+0.55*2+2*0.80+0.40)*0.55*6$	m ² m ²	 20.130	
				RAZEM	20.130
2	KNR 4-01 0722-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach- kominy 20.13	m ² m ²	 20.130	
				RAZEM	20.130
3	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² - komin 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 20.13	m ² m ²	 20.130	
				RAZEM	20.130
5	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy 20.13	m ² m ²	 20.130	
				RAZEM	20.130
6	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 20.13	m ² m ²	 20.130	
				RAZEM	20.130
7	kalk. indywidualna wycena indywidualna	Obróbki krawędziowe czapek kominowych $(1.50*2+0.75*2+0.80*2+0.50)*6$	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
8		Wymiana lub likwidacja części wywiewek na kominach wg zaleceń po przeglądzie kominiarskim 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Naprawa czapek kominowych-uzupełnienia i spadki(po likwidacji lub wymianie części wywiewek $(1.50*0.75+0.80*0.55)*6$	m ² m ²	 9.390	
				RAZEM	9.390
10	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- czapy kominowe 9.39	m ² m ²	 9.390	
				RAZEM	9.390
11	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu i naprawy nmięscowe $(15.40+28.80)*11.40$	m ² m ²	 503.880	
				RAZEM	503.880
12	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 503.83	m ² m ²	 503.830	
				RAZEM	503.830
13	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika- 3 m-g 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		Malowanie z przygotowaniem ścian ogniomurów, wycięcie i uzupełnienie zniszczonych odbojów styropianowych przy środkowym ognimurze 11.40*2	m m	 22.800	
				RAZEM	22.800
15		Siatki przeciw ptakom na kominach- szt 6 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16		Obrobka blacharska szer. 15 cm z blachy ocynkowanej- zamykająca papę wywiniętą na kominach i ogniomurach $(1.50*2+0.60*2+0.80*2+0.40)*6+11.40*4$	m m	 82.800	
				RAZEM	82.800
17		Wymiana wyłazu dachowego na typu "Kominiarczyk" z poliwęglanu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich-opierzenie środkowy ogniomur z blachy, podkład na rdzę Krotność = 2 11.40*0.40	m ²		
			m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
19		Dostawa drabiny ok. 2-2,50 m i montaż z zabezpieczeniem na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000