

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Remont klatki schodowej | | | | | |
| 1 | | Malowanie klatek- 3 szt segment ostatni | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1 | 1204-08 | 582.6 | m ² | 582.600 | |
| | | | | RAZEM | 582.600 |
| 2 | KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie UNI-GRUNT- wzmocnienie tynku | m ² | | |
| d.1 | 2611-02 | 582.6 | m ² | 582.600 | |
| | | | | RAZEM | 582.600 |
| 3 | KNR 0-23 | ochrona narożników wypukłych kątownikiem | m | | |
| d.1 | 2612-08 | 2.3*3*3 | m | 20.700 | |
| | | | | RAZEM | 20.700 |
| 4 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - zejścia do piwnicy | m ² | | |
| d.1 | 2011-02 | 57.6 | m ² | 57.600 | |
| | | | | RAZEM | 57.600 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | 388.4 | m ² | 388.400 | |
| | | | | RAZEM | 388.400 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Malowanie lamperii farbą multicolor | m ² | | |
| d.1 | 1206-09 | 421.2 | m ² | 421.200 | |
| | | | | RAZEM | 421.200 |
| 7 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m ² | | |
| d.1 | 1212-05 | 30.0*3 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm | m | | |
| d.1 | 1207-02 | 140 | m | 140.000 | |
| | | | | RAZEM | 140.000 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej | m ² | | |
| d.1 | 1209-10 | 0.8*2*2.5*6+0.8*1.25*15 | m ² | 39.000 | |
| | | | | RAZEM | 39.000 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| d.1 | 1212-19 | 0.2*0.6*2*10*6 | m ² | 14.400 | |
| | | | | RAZEM | 14.400 |
| 11 | KNR-W 4-03 | Demontaż przycisków świetlnych | szt. | | |
| d.1 | 1124-02 | 26 | szt. | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 12 | KNR-W 4-03 | Wymiana przycisku dzwonekowego | szt. | | |
| d.1 | 0307-01 | 26 | szt. | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 13 | analiza własna | Mycie po robotach malarskich - czyszczenie(3 klatki) | kpl. | | |
| d.1 | | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 14 | Analiza własna | Remont ścian korytarzy w piwnicach na odcinku 3 klatek | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | Analiza własna | Wymiana skrzynek na ulotki i tablice informacyjne | kpl. | | |
| d.1 | | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 16 | KNR 0-17 | Wyprawa z tynku mozaikowego | m ² | | |
| d.1 | 0927-03 | 90 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 17 | KNR 4-01 | Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m ² - klatka schodowa, wywóz i utylizacja | szt. | | |
| d.1 | 0354-03 | 9*3 | szt. | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 18 | KNR 0-19 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1022-03 | 0.85*(0.58+1.18)*9*3 | m ² | 40.392 | |
| | | | | RAZEM | 40.392 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 19 | NNRNKB | Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej | m ² | | |
| d.1 | 202 0541-0 | (0.7+1.30)*9*3*0.30 | m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |