

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie i uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach- kominy $((0.80+0.45)*2*4+(1.50+0.45)*2*3)*1.30+(0.90+1.65)*2*7*0.80$	m ² m ²	 56.770	
				RAZEM	56.770
2	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 56.77	m ² m ²	 56.770	
				RAZEM	56.770
3	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 56.77+0.60*10.20*2	m ² m ²	 69.010	
				RAZEM	69.010
4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 69.01	m ² m ²	 69.010	
				RAZEM	69.010
5	kalk. indywidualna wycena indywidualna	Obróbki krawędziowe czapek kominowych $(1.0*2+2*0.65)*4+(1.80*2+2*0.65)*3+(1.10*2+2*1.90)*7$	m m	 69.900	
				RAZEM	69.900
6	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach i ogniomurach- demontaż i ponowny montaż istn. obrobek, dodatkowa tasma uszczelniająca $2*10.20+2*(0.45+0.80)*4+2*(0.45+1.50)*3+2*(0.90+1.65)*7$	m m	 77.800	
				RAZEM	77.800
7	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm- czapy kominowe $1.0*0.65*4+1.70*0.65*3+1.10*1.90*7$	m ² m ²	 20.545	
				RAZEM	20.545
8		Zabezpieczenie z siatki 2x2cm otwartych przewodów w kominach szt. 14 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu 10.20*54.00	m ² m ²	 550.800	
				RAZEM	550.800
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 550.8	m ² m ²	 550.800	
				RAZEM	550.800
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - daszki logii 64.80	m ² m ²	 64.800	
				RAZEM	64.800
12	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	wycena indywidualna	Malowanie wywiewek kanalizacyjnych 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 4-01 0544-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm ocynkowane, pas nadrynnowy wymieniony 54.00	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
15		Likwidacja starych fundamentów z bloczków betonowych, z utylizacją gruzu 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000