

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont klatek schodowych					
1		Malowanie klatek- 3 szt			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity z pasem 15 cm na ścianie (2.40*1.20*6+1.30*2.40+5.8*1.20*2)*3*1.1	m ²		
			m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (5.80+2.40)*5*2.30*3- 36*2.0	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
		36*5	m	180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		113.256	m ²	113.256	
				RAZEM	113.256
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - natrysk kropłowy z podkładem 210.9	m ²		
			m ²	210.900	
				RAZEM	210.900
7 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - grzejniki wsp. 2.0 Krotność = 2 4*3	szt		
			szt	12.000	
				RAZEM	12.000
8 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		3.50*0.90*6*3	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
9 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów i cokoliki 3.50*6*3*2	m		
			m	126.000	
				RAZEM	126.000
10 d.1		Wymiana drzwiczek szafek energetycznych	szt		
		2*4*3	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
11 d.1	analiza własna	Mycie po robotach malarskich- 3 klatki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, likwidacja zacieku na ścianie pezy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
14 d.1		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice 47.3*2.40*1.3	m ²		
			m ²	147.576	
				RAZEM	147.576
16 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej- drzwi do piwnic	m ²		
		3*1.60	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
18 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		5.0*3	m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Malowanie drzwi w piwnicach		RAZEM	15.000
d.1			szt		
	36		szt	36.000	
				RAZEM	36.000