

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatek schodowych i wiatrolapow</b>					
1		<b>Malowanie klatek- 4 szt</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufity (4.80+2.40)*7*1.0*4+(2.40*1.20*5+1.30*2.40+4.8*1.30)*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	296.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.640</b>
2 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie sciany i sufity	m <sup>2</sup>		
		296.64	m <sup>2</sup>	296.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.640</b>
3 d.1	KNR 0-23 0931-01	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4.80+2.40)*5*1.60*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	230.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.400</b>
4 d.1	KNR 0-23 2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
		36*5	m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		230.4	m <sup>2</sup>	230.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.400</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m <sup>2</sup>		
		230.4	m <sup>2</sup>	230.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.400</b>
7 d.1	KNR 4-01 1212-04	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		3.50*0.90*6*4	m <sup>2</sup>	75.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.600</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- półeczki schodow	m		
		3.50*6*4	m	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
9 d.1		Wymiana drzwiczek szafki energetycznej- administracyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 d.1	analiza własna	Mycie po robotach malarskich- 4 klatki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11 d.1		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, wkucie rur instalacyjnych w poziomie wejścia do piwnic, przedłużenie pochwytu przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katowika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12 d.1		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
		36	szt	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
13 d.1		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14 d.1	KNR-W 2-02 1501-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice	m <sup>2</sup>		
		(2*3.60+1.87+2.60+10.50)*1.3*4	m <sup>2</sup>	115.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.284</b>
15 d.1		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,- do piwnic	m <sup>2</sup>		
		4*1.60*1.5	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
17 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		5.0*4	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18 d.1		Malowanie drzwi w piwnicach	szt		
		36	szt	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>