

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE:			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową- mechanicznie	m		
d.1	0813-03	69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	0108-09	69*0.06	m ³	4.140	
				RAZEM	4.140
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	69.0*0.045	m ³	3.105	
				RAZEM	3.105
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-wjazd	m		
d.1	0403-01	69.0	m	69.000	
				RAZEM	69.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
d.1	1004-05	69.5*3.05	m ²	211.975	
				RAZEM	211.975
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m ²		
d.1	1004-08	212.00	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm	m ²		
d.1	0313-01	212.00	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości x2	m ²		
d.1	0313-02	Krotność = 2 212.00	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE:			
1		Rozbiórka ogrodzenia, z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m		
d.1		13*2.50	m	32.500	
				RAZEM	32.500
2		Likwidacja piaskownicy murowanej z cegły: rozbiórka i wywóz gruzu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową- mechanicznie	m		
d.1	0813-03	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	0108-09	22*0.06	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na łuku dla połączenia istniejącego utwardzenia z nowym	m ²		
d.1	0807-01	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	11.50*15.50*0.40	m ³	71.300	
				RAZEM	71.300
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0214-03	Krotność = 8	m ³	71.300	
		71.30		RAZEM	71.300
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0104-05	10 cm	m ²	71.300	
		71.30		RAZEM	71.300
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzobetonu - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(gruzobeton)	m ²		
d.1	0115-01	71.30	m ²	71.300	
				RAZEM	71.300
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(11.50+15.50)*0.045	m ³	1.215	
				RAZEM	1.215
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-wjazdu	m		
d.1	0403-01	27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	11.50*15.50	m ²	178.250	
				RAZEM	178.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE:			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko- wej	m ²		
d.1	0815-02	5.20*7.50	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławą betonową- mechanicz- nie	m		
d.1	0813-03	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
d.1	0108-09	39.0*0.07+9*0.045	m ³	3.135	
				RAZEM	3.135
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	7.50*5.20*0.25	m ³	9.750	
				RAZEM	9.750
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0214-03	Krotność = 8 9.75	m ³	9.750	
				RAZEM	9.750
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego lub gruzobetonu - grubość warstwy po za- gęszczeniu 20 cm(gruzobeton)	m ²		
d.1	0115-01	39.0	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	9*0.045	m ³	0.405	
				RAZEM	0.405
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm	m		
d.1	0403-01	9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	39.0	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE: działka Wspólnoty 183,00 m²			
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 15.0*12.20*0.40	m ³ m ³	 73.200	
				RAZEM	73.200
2	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8 73.2	m ³ m ³	 73.200	
				RAZEM	73.200
3	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych i obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej 15.0+5.80+12.0	m m	 32.800	
				RAZEM	32.800
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym 32.80*0.04	m ³ m ³	 1.312	
				RAZEM	1.312
5	KNR 2-31 d.1 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 183	m ² m ²	 183.000	
				RAZEM	183.000
6	KNR 2-31 d.1 0115-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 8-31mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(gruzobeton) 183.00	m ² m ²	 183.000	
				RAZEM	183.000
7		Regulacja studni kanalizacyjnych i teletechnicznych	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		32.8*0.045	m ³	1.476	
				RAZEM	1.476
9	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-wjazdy 12.20	m m	 12.200	
				RAZEM	12.200
10	KNR 2-31 d.1 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej-wjazdy 12.20+15.0	m m	 27.200	
				RAZEM	27.200
11	KNR-W 2-25 d.1 0407-03	Nawierzchnie z płyt ażurowych 8 cm 183.00	m ² m ²	 183.000	
				RAZEM	183.000



Dolne Miasto 14

Planowany do remontu parking

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 63,63a - utwardzenie terenu



- Teren Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
- Teren Gminy Miejskiej Wałcz

Chełmińska 29 – nawierzchnia bitumiczna



Chelmińska 31 – Utwardzenie terenu

