

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach $(1.85*2+0.65*2)*5*0.85+(2*0.9+2*0.65)*4*0.85+(2.30*2+0.65*2)*4*0.65$	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych 6cm do ścian kominów dołem 20cm	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
3	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
4	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
6	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach $(1.85+0.65)*2*5+(0.9+0.65)*2*4+(2.30+0.65)*2*4$	m m	 61.000	
				RAZEM	61.000
7	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - czapy kominowe $2.15*0.9*5+1.20*0.95*4+2.60*0.95*4$	m ² m ²	 24.115	
				RAZEM	24.115
8	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu $13.0*(20.5+20.0+23.80)+0.5*5.60*13.0$	m ² m ²	 872.300	
				RAZEM	872.300
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ² m ²	 872.300	
				RAZEM	872.300
10	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika- 4godz	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11		Zabezpieczenie kanałów kominowych przed ptakami- montaż siatek	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
12		Zabezpieczenie wpustów dachowych- montaż koszwy metalowych	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000