

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach- demontaz i ponowny montaz po robotach dekarских, uzupełnienie przyjęto 30%	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu i naprawy nmięscowe	m ²		
		10.7*2*26.8+2*5.30*1.30	m ²	587.300	
				RAZEM	587.300
3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		587.3	m ²	587.300	
				RAZEM	587.300
4	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0526-06	Czyszczenie rynien bez zdejmowania, sprawdzenie szczelności imocowania	m		
		53.60	m	53.600	
				RAZEM	53.600
6	KNR-W 4-01 0540-03	malowanie rynien farbą antykorozyjną	m		
		53.60	m	53.600	
				RAZEM	53.600
7		Uzupełnienie daszków nad wywiewkami kan.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²		
		(5.40+26.80+2*1.30+6.20)*0.70	m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
9		Sprawdzenie mocowania pozostałych obróbek ognimurów- wymiana kolków montazowych	m		
		26.8+2*10.70	m	48.200	
				RAZEM	48.200
10		Zabezpieczenie otworów na ścianach kominów siatkami przeciw ptakom	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000